

주요공사내용

(명지대학교 인문캠퍼스 방목학술정보관(2층) 창의·융합 학습공간(그룹스터디룸) 환경개선 공사)

건물명	층	호실	호실명	주요공사내용	비고
공통사항				<ul style="list-style-type: none"> ○ 보양 및 집기이전 (보양자재비 비용 일체 포함 및 재배치 포함) ○ 파손 시설물 원상복구 (파손시, 기존 설치 규격 기준) ○ 현장정리, 준공청소 ○ 공사 폐기물처리 (폐기물처리 관련 업무 일체, 폐기물처리필증 제출필) ○ 각종 운반 및 장비 비용 일체 포함 	
방목 학술 정보관	2	9222-9	그룹 스터디룸 14	<p>[건축]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 양쪽 벽체 및 화이트 보드 철거 ○ 기존 천장 텍스 및 천장구조틀 전체 철거 ○ 기존 바닥 철거 및 데코타일 바닥 공사 ○ 목공 벽체 설치 및 방음/흡음 인테리어 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 목공 하지 틀 및 전자칠판 부착용 보강 공사 - 벽체 MDF(9T) 및 차음석고보드 공사(9.5T) - 벽체 내부 마블흡음재(50T, 방염) 설치 - 벽체 내부 차음재(50T, 방염) 설치 - 벽체 전자칠판, 웹캠 매립 공사[규격 협의] (전자칠판: 1718×1021×87.5mm / 60kg) - 전자칠판 매립 벽체 원목(자작나무) 공사 - 내부 벽면 페인트 도장[협의] - 전기(스위치, UTP, 콘센트 등) 돌출 공사 ○ 천장 구조틀(M-bar) 및 차음석고보드 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 경량형 M바 천장 설치 및 차음석고보드 공사 - 스프링클러, 감지기, 냉난방기 등 돌출 공사 ○ 출입문 및 유리벽 사시필름 공사[색상 협의] <p>[전기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조명 교체 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 형광등 철거 - LED 다운라이트 9개 설치 ○ 기타 교체 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 스위치, 콘센트, 감지기, UTP 철거 - 스위치, 콘센트, 감지기, UTP 교체 <p>[설비]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 냉난방기 유선리모컨 철거 및 재설치 	공사 도면 및 현장 사진 참조

건물명	층	호실	호실명	주요공사내용	비고
방목 학술 정보관	2	9223-1	그룹 스터디룸 13	<p>[건축]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 양쪽 벽체 및 화이트 보드 철거 ○ 기존 천장 텍스 및 천장구조를 전체 철거 ○ 기존 바닥 철거 ○ 목공 벽체 설치 및 방음/흡음 인테리어 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 목공 하지 틀 및 전자칠판 부착용 보강 공사 - 벽체 MDF(9T) 및 차음석고보드 공사(9.5T) - 벽체 내부 마블흡음재(50T, 방염) 설치 - 벽체 내부 차음재(50T, 방염) 설치 - 벽체 전자칠판, 웹캠 매립 공사[규격 협의] (전자칠판: 1718×1021×87.5mm / 60kg) - 전자칠판 매립 벽체 원목(자작나무) 공사 - 내부 벽면 페인트 도장[협의] - 전기(스위치, UTP, 콘센트 등) 돌출 공사 ○ 천장 구조틀(M-bar) 및 차음석고보드 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 경량형 M바 천정 설치 및 차음석고보드 공사 - 스프링클러, 감지기, 냉난방기 등 돌출 공사 ○ 출입문 및 유리벽 샤시필름 공사[색상 협의] <p>[전기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조명 교체 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 형광등 철거 - LED 다운라이트 9개 설치 ○ 기타 교체 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 스위치, 콘센트, 감지기, UTP 철거 - 스위치, 콘센트, 감지기, UTP 교체 <p>[설비]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 냉난방기 유선리모컨 철거 및 재설치 	공사 도면 및 현장 사진 참조

건물명	층	호실	호실명	주요공사내용	비고
방목 학술 정보관	2	9223-2	그룹 스터디룸 12	<p>[건축]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 양쪽 벽체 및 화이트 보드 철거 ○ 기존 천장 텍스 및 천장구조를 전체 철거 ○ 기존 바닥 철거 ○ 목공 벽체 설치 및 방음/흡음 인테리어 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 목공 하지 틀 및 전자칠판 부착용 보강 공사 - 벽체 MDF(9T) 및 차음석고보드 공사(9.5T) - 벽체 내부 마블흡음재(50T, 방염) 설치 - 벽체 내부 차음재(50T, 방염) 설치 - 벽체 전자칠판, 웹캠 매립 공사[규격 협의] (전자칠판: 1718×1021×87.5mm / 60kg) - 전자칠판 매립 벽체 원목(자작나무) 공사 - 내부 벽면 페인트 도장[협의] - 전기(스위치, UTP, 콘센트 등) 돌출 공사 ○ 천장 구조틀(M-bar) 및 차음석고보드 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 경량형 M바 천정 설치 및 차음석고보드 공사 - 스프링클러, 감지기, 냉난방기 등 돌출 공사 ○ 출입문 및 유리벽 샤시필름 공사[색상 협의] <p>[전기]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조명 교체 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 형광등 철거 - LED 다운라이트 9개 설치 ○ 기타 교체 공사 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 스위치, 콘센트, 감지기, UTP 철거 - 스위치, 콘센트, 감지기, UTP 교체 <p>[설비]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 냉난방기 유선리모컨 철거 및 재설치 	공사 도면 및 현장 사진 참조